



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 2690.1092.800-44/2023	<b>Nº SICONV</b> 955322/2023	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-MG	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAP ASFÁLTICO, CALÇADAS, RAMPAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 11-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 CAMPINA VERDE-MG	<b>BDI 1</b> 30,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									<b>1.034.546,09</b>		
<b>0</b>	<b>RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS</b>									<b>1.034.546,09</b>	
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									<b>9.656,86</b>	
<b>1.1.</b>	PREFEITURA	COMP-002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	7.410,11	BDI 1	9.656,86	9.656,86	RA	
<b>1.2.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>4.142,15</b>	
<b>1.2.1.</b>	PREFEITURA	COMP-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	360,82	BDI 1	470,22	2.115,99	RA	
<b>1.2.2.</b>	PREFEITURA	COMP-003	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.554,76	BDI 1	2.026,16	2.026,16	RA	
<b>1.3.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>									<b>925.800,00</b>	
<b>1.3.1.</b>	PREFEITURA	COMP-010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	13.465,90	2,48	BDI 1	3,23	43.494,86	RA	
<b>1.3.2.</b>	PREFEITURA	COMP-005	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	UNIDADE	3,00	1.093,44	BDI 1	1.424,97	4.274,91	RA	
<b>1.3.3.</b>	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	336,66	1.839,83	BDI 1	2.397,67	807.199,58	RA	
<b>1.3.4.</b>	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.099,43	2,44	BDI 1	3,18	32.116,19	RA	
<b>1.3.5.</b>	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30.971,57	0,96	BDI 1	1,25	38.714,46	RA	
<b>1.4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									<b>46.262,69</b>	
<b>1.4.1.</b>	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	502,12	24,25	BDI 1	31,60	15.866,99	RA	
<b>1.4.2.</b>	PREFEITURA	COMP-007	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	26,00	420,12	BDI 1	547,50	14.235,00	RA	
<b>1.4.3.</b>	PREFEITURA	COMP-006	PLACA DUPLAS, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 15X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	30,00	413,36	BDI 1	538,69	16.160,70	RA	
<b>1.5.</b>	<b>RAMPAS E CALÇADAS</b>									<b>46.658,23</b>	
<b>1.5.1.</b>	PREFEITURA	COMP-009	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO.	UNIDADE	28,00	726,03	BDI 1	946,16	26.492,48	RA	
<b>1.5.2.</b>	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,36	779,18	BDI 1	1.015,43	17.627,86	RA	
<b>1.5.3.</b>	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	347,18	2,76	BDI 1	3,60	1.249,85	RA	
<b>1.5.4.</b>	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	347,18	2,85	BDI 1	3,71	1.288,04	RA	
<b>1.6.</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>									<b>2.026,16</b>	
<b>1.6.1.</b>	PREFEITURA	COMP-004	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.554,76	BDI 1	2.026,16	2.026,16	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPINA VERDE-MG  
Local  
quinta-feira, 11 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: IGOR DOS SANTOS NUNES  
CREA/CAU: 233159  
ART/RRT: 0