



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 2690.1089.092-54/2023	<b>Nº SICONV</b> 012289/2023	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-MG	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAP ASFÁLTICO, CALÇADAS, RAMPAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 10-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 CAMPINA VERDE-MG	<b>BDI 1</b> 30,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									<b>294.379,06</b>		
<b>0</b>										<b>294.379,06</b>	
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS</b>										
<b>1.1.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
1.1.1.	PREFEITURA	COMP-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	360,77	BDI 1	470,16	2.115,72	RA	
<b>1.2.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.2.1.	PREFEITURA	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	1.482,02	BDI 1	1.931,37	1.931,37	RA	
1.2.2.	PREFEITURA	COMP-003	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.540,49	BDI 1	2.007,57	2.007,57	RA	
<b>1.3.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>										
1.3.1.	PREFEITURA	COMP-004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	3.645,30	2,42	BDI 1	3,15	11.482,70	RA	
1.3.2.	PREFEITURA	COMP-005	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	UNIDADE	1,00	1.093,44	BDI 1	1.424,97	1.424,97	RA	
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	91,13	1.918,62	BDI 1	2.500,35	227.856,90	RA	
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.733,98	2,42	BDI 1	3,15	8.612,04	RA	
1.3.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.384,19	0,95	BDI 1	1,24	10.396,40	RA	
<b>1.4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>										
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	115,56	24,25	BDI 1	31,60	3.651,70	RA	
1.4.2.	PREFEITURA	COMP-007	PLACA DUPLAS, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 15X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	6,00	427,26	BDI 1	556,81	3.340,86	RA	
1.4.3.	PREFEITURA	COMP-006	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	6,00	434,09	BDI 1	565,71	3.394,26	RA	
<b>1.5.</b>	<b>RAMPAS E CALÇADAS</b>										
1.5.1.	PREFEITURA	COMP-008	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO.	UNIDADE	11,00	719,40	BDI 1	937,52	10.312,72	RA	
1.5.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,03	779,18	BDI 1	1.015,43	5.107,61	RA	
1.5.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	100,50	2,76	BDI 1	3,60	361,80	RA	
1.5.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	100,50	2,86	BDI 1	3,73	374,87	RA	
<b>1.6.</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>										
1.6.1.	PREFEITURA	COMP-009	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.540,49	BDI 1	2.007,57	2.007,57	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPINA VERDE-MG  
Local  
quinta-feira, 11 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: IGOR DOS SANTOS NUNES  
CREA/CAU: 233159  
ART/RRT: MG20232640032